



SKALA: 1:50



1. Płyty kamienne ułożone koncentrycznie częściowo do wymiary na płyty granitowe płomieniowane np. Giallo Topazio / Giallo Veneziano / Kashmir Gold, gr. 8 cm (ok. 3,24 m<sup>2</sup>).
2. Płyty marmurowe trapezowe do wymiary na płyty granitowe płomieniowane np. Giallo Topazio / Giallo Veneziano / Kashmir Gold (96 szt., ok. 15 m<sup>2</sup>) - takie same jak w pkt. 1.
3. Kostka porfirowa łupana o wymiarach około 10x10x10 cm ułożona koncentrycznie (ok. 27,4 m<sup>2</sup>) - do zachowania.
4. Nisza o śr. 120 cm przekryta szkłem bezpiecznym. W niszy wyeksponowane elementy oryginalnej fontanny.
5. Szybka (strop szklany), tafla okrągła o średnicy 150 cm. Krawędź szlifowana. Dylatacja od nawierzchni kamiennej ok. 1 cm (uszczelnienie silikonem).
6. Profil aluminiowy z podkładką neoprenową po obwodzie (nie punktowo) o wysokości dostosowanej tak, aby tafla szklana znajdowała się 0,2 cm powyżej poziomu posadzki.
7. Ubity piasek. Warstwa grubości 20 cm.
8. Chudy beton. Warstwa grubości 10 cm.
9. Izolacja przeciwwilgociowa (np. 2 x papa asfaltowa na lepiku).
10. Płyta i ścianki żelbetowe zgodnie z rysunkiem konstrukcji.
11. Hydroizolacja pionowa z masy asfaltowo-kauczukowej (np. ABIZOL R).

SKALA: 1:20



PROJEKTANT GŁÓWNY:		ARTA sp. z o.o.			
TEMAT:		ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 45, TEL. (42) 630 17 88			
INWESTOR:		PROJEKT BUDOWLANO-KONSERWATORSKI ZACOSPODAROWANIA OGRÓDU PALACU I. K. POZNANSKIEGO - PROJEKT ZAMIENNY		ADRES: UL. OGRODOWA 15	
		ETA P II		NR DZIEŁK: DZ. NR 102/6, OBR. B-46	
BUDOWLANO-WYKONAWCZ:		MUZEUM MIASTA ŁÓDZI, 91-065 ŁÓDŹ, UL. OGRODOWA 15		KAT. OBIEKT: III / VIII	
BRANŻA:		ARCHITEKTURA		FAZA PROJEKTU: BUDOWLANO-WYKONAWCZ	
TŁOŚĆ ROZWIĄK:		POSAĐDZA W MIEJSKU DAWNEJ FONTANNY RZUT I DETAL NISZY		DATA: 01.2013r.	
PROJEKTANT:		IMIE I NAZWISKO:		projekt	
				SKŁAD: 1:50 / 1:2	
PROJEKTANT:		mgr inż. HALINA JAROSZEWSKA		NR UPRAWNIENI:	
PROJEKTANT:		mgr inż. arch. DAWIDA WŁODARSKA		NR PROJEKTU:	
WSPÓŁPRAC:		mgr inż. arch. DANIEL PIŁZSKI		289 / 83 / NML	
SPRZĄDZAJĄCY:		mgr inż. arch. ROBERT KUBA		56 / 100KK / 2011	
				19	



1.



2./4./7.



3.




5.



6.



KONCEPCJA ROZMIESZCZENIA FRAGMENTÓW  
DAWNEJ FONTANNY W NISZY  
SKALA: 1:10



UWAGA: Układ elementów do konsultacji na etapie realizacji z WKZ, Zamawiającym oraz Projektantem.

PROJEKTANT GŁÓWNY:		ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 45, TEL. (42) 630 17 84				ARTA sp. z o.o.	
TEMAT:		PROJEKT BUDOWLANO-KONSERWATORSKI ZAGOSPODAROWANIA OGRODU PAŁACU I. K. POZNAŃSKIEGO - PROJEKT ZAMIENNY					
ETAPE II		ADRES:		UL. OGRODOWA 15			
		NR DZIAŁEK:		DZ. NR 102/6, OBR. B-46			
INWESTOR:		MUZEUM MIASTA ŁÓDZI, 91-065 ŁÓDŹ, UL. OGRODOWA 15		KAT. OBIEKTU:		III / VIII	
BRANŻA:		ARCHITEKTURA		FAZA PROJEKTU:		BUDOWLANO-WYKONAWCZY	
TŁOŚĆ RYSUNKU:		POSADZKA W MIEJSCU DAWNEJ FONTANNY KONCEPCJA ROZMIESZCZENIA DETALI				projekt	
IMIĘ I NAZWISKO:		PODPIS:		NR IPRAWNIENIA:		NR RYSUNKU:	
		dr inż. HALINA JAROSZEWSKA					
PROJEKTANT:		mgr inż. arch. DANUTA WŁODARSKA		299 / 83 / MWL			
WSPÓŁPRAC:		mgr inż. arch. DANIEL PYŻAŁSKI					
SPRAWDZAJĄCY:		mgr inż. arch. ROBERT KUBA		56 / LDOOKK / 2011			